

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ทหนา ๐.๐๔ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งลือ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทรายขาว
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกิจ)
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐-บาท (-แปดล้านบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงาน
โดยสังเขป เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ทหนา ๐.๐๔ เมตร ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งลือ - หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(-แปดล้านบาทถ้วน-)
- ๕.บัญชีประมาณราคากลาง
-แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
-แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายสุทิน สุวรรณบำรุง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นายสรรเพชญ์ แจ็ญ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นายสิทธิชัย แดงสิน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.04 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร
 ระยะทาง 2,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
 (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือประมาณราคาที่ตั้ง.ทรายขาวกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งลือ - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ /2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน ๗ -๒ พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete | 5,987,372.00 | 1.3365 | 8,002,122.68 | |
| 2 | ป้ายโครงการ | | | 3,500.00 | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | 8,005,622.68 | |
| | งบประมาณก่อสร้างจริง | | | 8,000,000.00 | |




(นายสุทิน สุวรรณบำรุง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรรเพชญ์ เข็ญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสิทธิชัย แดงสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างค้ำทางลาดชายขอบ Asphaltic Concrete หนา 0.04 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
โดยทางข้างละ 1 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือประมาณราคาที่ใช้ ทศ.พระราชวิทยาลัย)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเสือ - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองขอม จังหวัดกระบุรี
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๒๔ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2559

จำนวนราคากลางโดย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|----------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | 1.1 ทับถมลูกรังระดับ (หลวม) | 736.00 | ลบ.ม. | 393.00 | 289,248.00 | | | 289,248.00 | |
| | 1.2 Deep Patch | 3,200.00 | ตร.ม. | 87.32 | 279,424.00 | | | 279,424.00 | |
| | 1.3 งาน Pavement In-Place Recycling | 9,800.00 | ตร.ม. | 72.00 | 705,600.00 | | | 705,600.00 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 2.1 Prime Coat | 12,000.00 | ตร.ม. | 21.74 | 260,880.00 | | | 260,880.00 | |
| | 2.2 Para Asphaltic Concrete (ปูบนPrime Coat) | 12,000.00 | ตร.ม. | 264.31 | 3,171,720.00 | | | 3,171,720.00 | |
| 3 | งานผิวไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | 3.1 Prime Coat | 4,000.00 | ตร.ม. | 21.74 | 86,960.00 | | | 86,960.00 | |
| | 3.2 Para Asphaltic Concrete (ปูบนPrime Coat) | 4,000.00 | ตร.ม. | 264.31 | 1,057,240.00 | | | 1,057,240.00 | |
| 4 | งานติดตั้งจราจร | | | | | | | | |
| | 4.1 ติดเทอร์โมพลาสติก เหล็ก | 70.00 | ตร.ม. | 290.00 | 20,300.00 | | | 20,300.00 | |
| | 4.2 ติดเทอร์โมพลาสติก ขาว | 400.00 | ตร.ม. | 290.00 | 116,000.00 | | | 116,000.00 | |
| | รวมปริมาณทั้งสิ้น | | | | | | | 5,987,372.00 | |

ลงชื่อ

(นายสุทิน สุวรรณปารง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสรเทพชัย แซ่ฮู)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิทธิชัย มงคลสิน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง