

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หอถังสูง ขนาด 45 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

3111045

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	43 ลบ.ม.	-	-	99.00	4,257.00	4,257.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	455.00	1,592.50	99.00	346.50	1,939.00	
	<b>2. งานไม้แบบ</b>							
2.1	ไม้แบบ + คร่าว	347 ตร.ม.	641.00	222,427.00	-	-	222,427.00	
2.2	ค่าแรงประกอบแบบ	347 ตร.ม.	-	-	129.00	44,763.00	44,763.00	
2.3	ค้ำยัน	56 ลบ.ฟ.	320.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
2.4	ตะปู	87 กก.	37.38	3,252.06	-	-	3,252.06	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.35 ลบ.ม.	2,009.00	703.15	316.00	110.60	813.75	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	2,196.00	46,116.00	395.00	8,295.00	54,411.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	16 ลบ.ม.	2,345.00	37,520.00	395.00	6,320.00	43,840.00	
3.4	น้ำยากันซึม	16 ลิตร	30.00	480.00	-	-	480.00	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	23.36	1,518.40	3.40	221.00	1,739.40	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,450 กก.	23.36	33,872.00	3.40	4,930.00	38,802.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	765 กก.	21.91	16,761.15	3.40	2,601.00	19,362.15	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>382,162.26</b>		<b>71,844.10</b>	<b>454,006.36</b>	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 45 ม.<sup>2</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

3111045

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
	<b>รวมยอดยกมา</b>			382,162.26		71,844.10	454,006.36	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	630 กก.	22.84	14,389.20	3.40	2,142.00	16,531.20	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	4,452 กก.	22.84	101,683.68	3.40	15,136.80	116,820.48	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	162 กก.	29.91	4,845.42	-	-	4,845.42	
	<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	3 ท่อน	4,743.00	14,229.00	276.00	828.00	15,057.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3 ท่อน	2,480.00	7,440.00	192.00	576.00	8,016.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	4 ท่อน	1,639.00	6,556.00	150.00	600.00	7,156.00	
5.4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" (ตีเปิด)	1 ท่อน	2,680.00	2,680.00	360	360.00	3,040.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ตีเปิด)	1 ท่อน	1,830.00	1,830.00	240	240.00	2,070.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ตีเปิด)	1 ท่อน	1,410.00	1,410.00	180	180.00	1,590.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	2 ตัว	2,890.00	5,780.00	360	720.00	6,500.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,640.00	3,280.00	240	480.00	3,760.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,375.00	2,750.00	180	360.00	3,110.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00	180	180.00	2,040.00	
5.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,110.00	6,110.00	300	300.00	6,410.00	
5.12	หน้างานเหล็กเหนียว dia 6"	12 ตัว	510.00	5,100.00	360	4,320.00	9,420.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			562,105.56		98,266.90	660,372.46	

ประมาณราคาก่อสร้าง

หอถังสูง ขนาด 45 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

3111045

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
	<b>รวมยอดยกมา</b>			562,105.56		98,266.90	660,372.46	
5.13	หน้าจานเหล็กเหนียว dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00	240	2,880.00	6,720.00	
5.14	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	14 อัน	180.00	4,060.00	180	2,520.00	6,580.00	
5.15	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	180	180.00	1,430.00	
5.16	ประเก็นยาง dia 6"	7 แผ่น	40.00	360.00	-	-	360.00	
5.17	ประเก็นยาง dia 4"	7 แผ่น	28.00	252.00	-	-	252.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 3"	7 แผ่น	20.00	240.00	-	-	240.00	
5.19	น็อตยึดหน้าจาน	194 ตัว	20.00	3,880.00	-	-	3,880.00	
5.20	หัวอุดท่อเหล็กขาบสังกะสี dia 3"	15 ตัว	20.00	3,880.00	180	2,700.00	6,580.00	
5.21	น็อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 3"	60 ตัว	20.00	3,880.00	-	-	3,880.00	
5.22	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	20.00	3,880.00	-	-	3,880.00	
	<b>6. งานฉาบปูน</b>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	315 ตร.ม.	55.00	17,325.00	82.00	25,830.00	43,155.00	
	<b>7. งานสี</b>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	315 ตร.ม.	25.00	7,875.00	30.00	9,450.00	17,325.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	35.00	980.00	2,240.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	70 ตร.ม.	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00	
	<b>8. งานอื่น ๆ</b>							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,961.00	24,941.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			648,067.56		151,077.90	799,145.46	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 45 ม.<sup>2</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

3111045

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา			648,067.56		151,077.90	799,145.46	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00	400.00	400.00	4,300.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00	60.00	420.00	910.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	5 แผ่น	210.00	1,050.00	100.00	500.00	1,550.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 70 ม.	1 ชุด	650.00	650.00	400.00	400.00	1,050.00	
	<b>9. เสาเข็ม</b>							
9.1	เสาเข็ม คอ. <input checked="" type="checkbox"/> ยาว 20.00 ม. 0.26x0.26 ม.	8 ต้น	7,600.00	60,800.00	1,450.00	11,600.00	72,400.00	
		รวมเงิน		721,357.56		166,197.90	887,555.46	
		คิดเป็นเงินค่างาน					887,500.00	
	ข) ค่าใช้จ่ายพิเศษ							

ประมาณราคาโดย.....

( นายสิทธิชัย แดงสิน )

ตรวจ .....

( นายสรรเพชร แจ้จู )