

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอลองพ้อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

911003

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 6"	4.5 ท่อน	4,743.00	21,343.50	276.00	1,242.00	22,585.50	
2	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 4"	3.5 ท่อน	2,480.00	8,680.00	192.00	672.00	9,352.00	
3	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 3"	5.5 ท่อน	1,639.00	9,014.50	150.00	825.00	9,839.50	
4	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia. 3/4"	0.5 ท่อน	313.00	156.50			156.50	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	0.5 ท่อน	50.00	25.00			25.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	1 ตัว	2,890.00	2,890.00			2,890.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
9	ข้องอเหล็กออบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	178.00	178.00			178.00	
10	ข้องอเหล็กออบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	1 ตัว	14.00	14.00			14.00	
11	ข้อต่อตรงเหล็กออบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	8.00	8.00			8.00	
12	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1 ตัว	3.00	3.00			3.00	
13	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6"	1 ตัว	3,520.00	3,520.00		7,500.00	11,020.00	
	รวมยอดยกไป			49,832.50		10,239.00	60,071.50	

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

911003

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทรายขาว

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			49,832.50		10,239.00	60,071.50	
14	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 6" - 1/2" - 3/4"	1 ตัว	1,720.00	1,720.00			1,720.00	
15	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4" - 3/4"	1 ตัว	460.00	460.00			460.00	
16	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	12,093.00	12,093.00			12,093.00	
17	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6"	1 ชุด	35,900.00	35,900.00			35,900.00	
18	ก๊อกร้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
19	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	6 ตัว	510.00	3,060.00			3,060.00	
20	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	3 ตัว	320.00	960.00			960.00	
21	ประเก็นยาง dia 6"	6 แผ่น	40.00	240.00			240.00	
22	ประเก็นยาง dia 4"	4 แผ่น	28.00	112.00			112.00	
23	ประเก็นยาง dia 3"	3 แผ่น	20.00	60.00			60.00	
24	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	20.00	2,880.00			2,880.00	
25	แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4	1 ชุด	150.00	150.00			150.00	
	รวมเงิน			107,787.50		10,239.00	118,026.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						118,020.00	

ประมาณราคาโดย.....

ตรวจ

(นายสิทธิชัย แดงสิน)

(นายสรรเพชร แจ้จู้)